

## Экономическое сравнение проектов:

Расчет произведен для стандартного окна 1500x1500 Величина фронтального и торцевого зазоров – 15 мм	для наружных работ	для внутренних работ	суммарно
Расход герметика Стиз А и Стиз В, кг	0,6	0,6	1,2
Расход ПСУЛ, м	4,5		
Диффузионная лента, м	1,7		
Пароизоляционная лента, м	6,26		
Стоимость герметиков «Система монтажа САЗИ», руб.	55,9	49,7	105,6
Стоимость ленточных материалов, руб.	221,9	110,9	332,8
Трудозатраты на герметики, мин	10	10	20
Трудозатраты на ленты, мин	2	7	9
Стоимость работы* с герметиками «Система монтажа САЗИ», руб.	91,6	91,6	183,2
Стоимость работы* с лентами, руб.	18,3	64,1	82,4
Итоговая стоимость работы с герметиками «Система монтажа САЗИ» (без учета наклейки малярного скотча), руб.			288,8
Итоговая стоимость работы с лентами (без учета подготовки проема), руб.			415,2

\*Расчитано из з/п в 50 т.р., 22 рабочих днях, 8 часовом рабочем дне с учетом налогов